SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL

Introduktion till CEEQUAL

Jonas Santesson, SGBC

Sweden Green Building Council

- Medlemsorganisation med 400 medlemmar
- Mer än 40 anställda
- 6 certifieringssystem + LEED, Well och CEEQUAL:
  - BREEAM-SE, GreenBuilding, Citylab, NollCO_2, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, LEED, Well, CEEQUAL
- 2700 certifierade byggnader i Sverige

SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL

CERTIFIERING

UTBILDNING

EVENEMANG/
NÄTVERK

UTVECKLING

Building Sustainability 2021

Nordens ledande konferens inom hållbart samhällsbyggande är tillbaka för femte gången!

Datum: 30 november – 1 december
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre och digital plattform

I årets program blandas spännande inspirationstalare och panelsamtal om aktuella ämnen i plenum med fördjupande och inspirerande sessioner i fyra olika temaspår.

Anmälan och mer information: buildingsustainability2021.se

Vad är CEEQUAL

Ledande hållbarhetscertifieringssystem för



CEEQUAL rating	Overall score, %
Outstanding	≥ 90
Excellent	≥ 75
Very Good	≥ 60
Good	≥ 45
Pass	≥ 30
Unclassified	< 30

Bedömningssystem för olika projekttyper

Övergripande metodologi

Nya projekt

Nybyggnationer och större ombyggnader

- Planering
- Projektering
- Produktion

Drift och underhåll

Mindre åtgärder och löpande åtgärder över tid

- Underhåll
- Installation
- Mindre nybyggnationer

Olika certifieringsmodeller

Hela projektet

Strategi och projektering

Enbart projektering

Projektering och produktion

Enbart produktion

Processen och roller

Avgränsning

- Projekt-relevanta indikatorer pekas ut
- Avgränsning av projektområdet

Egenbedömning

- Bevis för indikator-uppfyllnad samlas in
- Assessorn bedömer vilka poäng projektet kan ta

Granskning

- Projektet skickas till verifierare för granskning
- Verifierare och assessor slutför bedömningen av projektet

Ratificering

- Verifieraren skickar projektet till BRE för ratificering

Fördelar med CEEQUAL

Leva upp till målsättningar och krav från samhället

Holistiskt, brett anspråk

Flexibelt system

Oberoende certifiering

Möjliggöra grön finansiering

Indikatorkategorier

Ledning

Resiliens

Lokalsamhälle och intressenter

Markanvändning och ekologi

Landskap och kulturhistorisk miljö

Föroreningar

Resurser

Transport

Resurser

- Förespråkar *ansvarsfull användning* av fysiska resurser som material, energi och vatten
- Fokuserar på att *reducera livscykelpåverkan* från resursanvändning genom att uppmuntra till *hänsynstagande* av miljöpåverkan *vid projektering, produktion och drift* för projektets hela livslängd
- Uppmuntrar till att utvärdera resursanvändning inom sammanhanget av en *cirkulär ekonomi* genom att *reducera avfall* enligt avfallshierarkin
- Innehåller åtta indikatorer

Minskning av klimatgasutsläpp under hela livscykeln



- Använder PAS 2080
- Sätta relevanta mål
- Uppföljning mot mål
- Exemplarisk poäng för netto noll koldioxidutsläpp

LCA

- LCA-resultat för minskad miljöpåverkan
- Fullständig och på produktnivå
- EPD:er premieras
- Kartlägga klimatpåverkan från hela anläggningen under hela livscykeln
- Åtgärder för att minska projektets påverkan

Manual

CEEQUAL delivered by bre

Search

Contents | Glossary

- CEEQUAL Version 6 - International Projects
- Download this manual
- Terms and conditions
- Acknowledgements
- About BRE Global Limited
- About this document
- Introduction
- Scope
- Scoring and rating
- 1 Management
  - 1.1 Sustainability leadership
  - 1.2 Environmental management
  - 1.3 Responsible construction management
  - 1.4 Staff and supply chain social governance
  - 1.5 Whole life costing
- 2 Resilience
- 3 Communities and stakeholders
- 4 Land use and ecology
- 5 Landscape and historic environment
- 6 Pollution
- 7 Resources
- 8 Transport
- Innovation

You are here: 1 Management > 1.1 Sustainability leadership

1.1 Sustainability leadership

Aim

To ensure the adoption of sustainable development principles and the consideration of environmental and social issues throughout project planning, design, and construction.

Assessment scope

Credit summary

Assessment criteria	Strategy	Design	Construction
1.1.1 Principles of sustainable development (fixed)	19	12	4
1.1.2 Construction management strategy (fixed)		5	6
1.1.3 Selection process for designers and contractors	24 (up to)		12
1.1.4 Environmental and social performance in contracts (fixed)	20		
1.1.5 Sustainability targets for construction (fixed)		12 (up to)	
1.1.6 Environmental targets for key sub-contractors			12 (up to)
1.1.7 Sustainability targets for operation	16		
1.1.8 Workforce consultation on sustainability performance			16
1.1.9 Communicating best practice	5	5	5

https://www.breeam.com/sd/ceequal-international-projects-version-6

SWEDEN GREEN
BUILDING COUNCIL